

Nieuwe Situatie



Kabels en leidingen

A-> Kwaliteit (gegevens) proefsleuven is verantwoording aannemer!
B-> Aannemer stelt ontgravingszone en uitvoeringsprocedure vast voor plaatsing betreffende containers
C-> Aannemer is verantwoordelijk voor aanleveren informatie betreffende nutsbeheerder (afstand tot hun K&L)
D-> Alle wees-/onbekende leidingen dienen inzichtelijk gemaakt te zijn (En worden gemeld bij HVC tijdens graven proefsleuf)
E-> Bijzondere situaties en onduidelijkheden dienen meteen gemeld te worden bij HVC tijdens het maken van de proefsleuven

Bestaande Situatie

LEGENDA

KABELS EN LEIDINGEN BESTAAND 22-05-2025

- Datatransport (Ziggo)
- Datatransport (Liander Nv)
- Datatransport (Kpn)
- Elektra laagspanning (Liander Nv)
- Elektra middenspanning (Liander Nv)
- Gas lage druk (Liander Nv)
- Gas hoge druk (Liander Nv)
- Watertransport (Polyethyleen Pwn)
- Watertransport (Pwn)

- Riool
- Riool
- Overige

REST Aanbrengen ondergrondse container (incl. type)

F Kijkrichting foto bestaande situatie

Indicatie te graven proefsleuven

OPMERKINGEN

- maten in meters tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- N.B.: rekening houden met kabels en leidingen

Harmenkaag 11 | 1741 LA Schagen | www.prommenz.nl | info@prommenz.nl

PROMMENZ

projectnummer	tekeningnummer	versie	blad / van
P250912	_CUO_WL19	1.0	01 / 01

project
Engineering Ondergrondse Containers
Gemeente Schagen - Waarland

onderwerp
Uitvoeringstekening proefsleuven
Locatie WL19 - Hogebrugweg 9

opdrachtgever
HVC

status	datum
Concept	28-05-2026
schaal	formaat
1:200	A3

ontwerper: H. Dandeh — paraaf — datum
projectleider: M. Vergaij — paraaf — datum

een frisse kijk op ruimte

Z:\PROJECTEN\Voorlopig\P250912_HVC Engineering 90 Ondergrondse containers Gemeente Schagen (fase01)\25 Werkvoorbereiding\90 Ontwerp\60 UO